設　計　書		設　計　部　課　名	市立宇和島病院　総務管理課
表　紙　共　7　枚		設　計　年　月　日	平　成　　年　　月　　日

設　　計　　書

（閲　　覧　　用）

工　事　名 （業　務　名）	病理検査室局所排気装置設置		
工　事　場　所	宇和島市　御殿町		
完　成　予　定　日	平　成　　年　　月　　日	工　事　期　間	60　日　間

記号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単 価	金　額	備　考
		病理検査室局所排気装置設置工事					
Ⅰ	共通仮設費		1.0	式			
Ⅱ	囲い式フード設置		1.0	式			
Ⅲ	ダクト設備工事		1.0	式			
Ⅳ	電気設備工事		1.0	式			
Ⅴ	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税等相当額		0.08				
	設計金額						

記号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単 価	金　額	備　考
Ⅰ	共通仮設費						
	共通仮設費	交通運搬費	1.0	式			
	計						

記号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単 価	金　額	備　考
Ⅱ	囲い式フード設置						
	No.1囲い式フード	W1800・H1000・D750					
	SUS304製+ポリカ製	誤吸引防止フィルター・照明共	1.0	式			
	No.2囲い式フード	W1350・H900・D750					
	SUS304製+ポリカ製	誤吸引防止フィルター・照明・パンチング棚共	1.0	枚			
	No.3囲い式フード	W900・H900・D750					
	SUS304製+ポリカ製	誤吸引防止フィルター・照明共	1.0	式			
	同上搬入据付費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	計						

記号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単 価	金　額	備　考
Ⅲ	ダクト設備工事						
	スパイラルダクト(塩ビ鋼板)	275Φ	4.0	m			
	スパイラルダクト(塩ビ鋼板)	250Φ	4.0	m			
	継手類		1.0	式			
	支持金具・接合材		1.0	式			
	STフレキ(樹脂製)	275Φ	10.0	m			
	STフレキ(樹脂製)	250Φ	10.0	m			
	風量調整ダンパー(塩ビ塗装)	VD275Φ	2.0	個			
	風量調整ダンパー(塩ビ塗装)	VD250Φ	2.0	個			
	同上取付作業費		1.0	式			
	既設ダクト撤去及び改造費	天井内	1.0	式			
	養生清掃費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
	小 計						

記号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単 価	金　額	備　考
Ⅳ	電気設備工事						
	電気配線	3箇所	1.0	式			
	小 計					0	

記号	名　　称	摘　　要	数量	単位	単 価	金　額	備　考
V	諸経費						
	現場管理･一般管理費		1.0	式			
	計						